



A: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

## PROPOSTA COMERCIAL

### PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 001/2023

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.

**LICITANTE: SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ Nº 11.196.683/0001-10**



Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa/PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: [construcoessampaio09@emtel.com.br](mailto:construcoessampaio09@emtel.com.br)

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 211407525-4

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Wagner Sampaio de Sousa  
Socio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04



À:  
Companhia de Desenvolvimento Da Paraíba – CINEP  
Comissão de Licitação  
Edital de Licitação - Procedimento Licitatório Nº. 001/2023

Proponente: **SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ nº 11.196.683/0001-10  
Inscrição Municipal nº 1670859  
Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa – PB

## CARTA PROPOSTA

A **SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** - pessoa jurídica de direito privado, inscrita com o CNPJ nº 11.196.683/0001-10, e inscrição Municipal nº 1670859, situada à Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB, para os fins de participação no Procedimento Licitatório Nº. 001/2023, apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços conforme abaixo especificado:

Constitui-se objeto do presente a seleção de empresa especializada em construção civil para **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.**

Executaremos os Serviços pelo valor **R\$ 862.034,55** Oitocentos e sessenta e dois mil trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos, para execução em 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CINEP.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CINEP, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações anexas ao Edital supracitado.

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de 27,46% para serviço e BDI de 14,92% para material e Encargos Sociais de 115,81%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de - Lucro Presumido.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Jefferson Wagner Sampaio de Sousa**, Carteira de Identidade nº. RG 1408649, expedida em 21/08/1992, Órgão Expedidor SSP-RN, e CPF nº 942.096.004-82, como Representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

João pessoa, 20 de novembro de 2023

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Socio Administrador

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: [construcoessampaio09@gmail.com](mailto:construcoessampaio09@gmail.com)



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.

Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 001/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 11.196.683/0001-10

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: [construocoessampaio09@gmail.com](mailto:construocoessampaio09@gmail.com)

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

Sampaio Construções e Serviços  
Jefferson Wagner Sampaio do Santos  
Socio Administrador



CINPRC202300295V04







A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023  
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS,

PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.911,41
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM	20.386,51
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	718.724,10
3.0	DIVERSOS	12.012,53
		R\$ 862.034,55

Importa a presente proposta para os serviços acima descrito no valor de R\$ 862.034,55 (Oitocentos e sessenta e dois mil trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

João Pessoa, 20 de novembro de 2023

*Paula Graziela Carvalho*  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

*Jefferson Wagner Sampaio de Sousa*  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Socio Administrador



Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 - Bela 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construcoessampaio09@gmail.com



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	BDI Obras/Serviços	27,46%
Comissão Permanente de Licitação	BDI Obras/Material	14,92%
Processamento Licitatório 001/2023	ENC. SOCIAIS	115,81%
		72,23%

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.

PREÇOS SINAPI com-DATA BASE FEV/2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL GLOBAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 110.911,41
1.1	Demolição					R\$ 110.911,41
1.1.1	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	m²	1.993,00	R\$ 16,68	R\$ 21,26	R\$ 42.371,18
1.1.2	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	931,00	R\$ 15,60	R\$ 19,88	R\$ 18.508,28
1.1.3	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	742,00	R\$ 11,20	R\$ 14,28	R\$ 10.595,76
1.1.4	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	620,00	R\$ 4,02	R\$ 5,12	R\$ 3.174,40
1.1.5	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	12,00	R\$ 393,46	R\$ 501,50	R\$ 6.018,00
1.1.6	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	m²	24,20	R\$ 265,31	R\$ 338,16	R\$ 8.183,47
1.1.7	Encarregado geral de obras com encargos complementares	h	480,00	R\$ 21,91	R\$ 27,93	R\$ 13.406,40
1.1.8	Locação de container almoarifado com piso naval - 6,00m x 2,35m	mês	12,00	R\$ 627,53	R\$ 721,16	R\$ 8.653,92
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM					R\$ 20.386,51
2.1	Controle Topográfico					R\$ 480,00
2.1.1	Locação de rede de água ou esgoto - Locação Drenagem	m	75,00	R\$ 5,02	R\$ 6,40	R\$ 480,00
2.2	Movimento de Terra					R\$ 4.524,90
2.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho). retroscav. (0,26 m³), larg. menor que 0,8 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência.	m²	120,00	R\$ 9,39	R\$ 11,97	R\$ 1.436,40
2.2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88hp), largura até 0,8m, profundidade até 1,5m, com solo de 1º categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	110,58	R\$ 21,91	R\$ 27,93	R\$ 3.088,50
2.3	Redes Coletoras de Águas Pluviais					R\$ 15.381,61
2.3.1	Tubo de concreto (simples) para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e Assentamento.	m	75,00	R\$ 119,61	R\$ 152,45	R\$ 11.433,75
2.3.2	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af	unid	2,00	R\$ 1.548,67	R\$ 1.973,93	R\$ 3.947,86



Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 211407535-0

Endereço: Rua Pedro Ivo de Sousa, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construcoesampaio09@gmail.com

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Socio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04





À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	BDI Obras/Serviços	27,46%
Comissão Permanente de Licitação	BDI Obras/Material	14,92%
Procedimento Licitatório 001/2023	ENC. SOCIAIS	115,81%
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.		72,23%
PREÇOS SINAPI com-DATA BASE FEV/2023		

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL GLOBAL(R\$)
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					R\$ 718.724,10
3.1	Revestimento Paralelepípedo					R\$ 718.724,10
3.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	5.969,00	R\$ 2,51	R\$ 3,20	R\$ 19.100,80
3.1.2	Execução de Pavimento em Paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	5.969,00	R\$ 83,74	R\$ 106,74	R\$ 637.131,06
3.1.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	m	1.048,00	R\$ 46,78	R\$ 59,63	R\$ 62.492,24
4.0	DIVERSOS					R\$ 12.012,53
4.1	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10m³ - cargacom escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80m³ / 11hp) e descarga livre.	m³	358,74	R\$ 8,59	R\$ 10,95	R\$ 3.928,20
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m³xkm	717,48	R\$ 2,33	R\$ 2,97	R\$ 2.130,92
4.3	Pintura de meio-fio com tinta a base de cal (caiação)	m	3.200,76	R\$ 1,46	R\$ 1,86	R\$ 5.953,41
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>						<b>R\$ 862.034,55</b>
<p>Importa a presente proposta para os serviços acima descrito no valor de R\$ 862.034,55 (Oitocentos e sessenta e dois mil trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)</p>						

João Pessoa, 20 de novembro de 2023

Paula Graziela Carvalho.  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador



Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, N° 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construcoessampaio09@gmail.com



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04

SAMPALCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 11.196.683/0001-10



A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Procedimento Licitatório 001/2023

**Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/IB e PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS ITENS (R\$)	PORCENT. DO ITEM	MESES CONSECUTIVOS					
				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 110.911,41	12,87%	R\$ 18.485,24 16,67%	R\$ 18.485,24 16,67%	R\$ 18.485,24 16,67%	R\$ 18.485,24 16,67%	R\$ 18.485,24 16,67%	R\$ 18.485,24 16,67%
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 20.386,51	2,36%	R\$ 3.397,75 16,67%	R\$ 3.397,75 16,67%	R\$ 3.397,75 16,67%	R\$ 3.397,75 16,67%	R\$ 3.397,75 16,67%	R\$ 3.397,75 16,67%
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 718.724,10	83,38%	R\$ 119.787,35 16,67%	R\$ 119.787,35 16,67%	R\$ 119.787,35 16,67%	R\$ 119.787,35 16,67%	R\$ 119.787,35 16,67%	R\$ 119.787,35 16,67%
4	DIVERSOS	R\$ 12.012,53	1,39%	R\$ 2.002,09 16,67%	R\$ 2.002,09 16,67%	R\$ 2.002,09 16,67%	R\$ 2.002,09 16,67%	R\$ 2.002,09 16,67%	R\$ 2.002,09 16,67%
TOTAL MENSAL				R\$ 143.672,43	R\$ 143.672,43	R\$ 143.672,43	R\$ 143.672,43	R\$ 143.672,43	R\$ 143.672,43
TOTAL ACUMULADO				R\$ 143.672,43	R\$ 287.344,85	R\$ 431.017,28	R\$ 574.689,70	R\$ 718.362,13	R\$ 862.034,55
PERCENTUAL MENSAL				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
PERCENTUAL ACUMULADO				16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%

João Pessoa, 20 de novembro de 2023

*Paula Graziela Carvalho*  
 Sampaio Construções e Serviços Ltda  
 Eng. Paula Graziela Carvalho

*Wagner Sampaio de Sousa*  
 Sampaio Construções e Serviços Ltda  
 Referência: Wagner Sampaio de Sousa  
 Sócio Administrador

Endereço: Rua Pedro de Albuquerque, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Crisio Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
 CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construoessampaio09@gmail.com



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
 Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04







**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Encargos Sociais (Horista)	115,81%			
CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
<b>1.1 Demolição</b>						
1.1.1	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	M²				Fonte: 97636/SINAPI
90297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,1350	R\$ 20,94	R\$ 3,23
5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0328	R\$ 199,00	R\$ 6,49
5632	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,0896	R\$ 71,88	R\$ 6,44
94962	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	EQUIP	CHP	0,0524	R\$ 9,35	R\$ 0,49
94962	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	EQUIP	CHI	0,0524	R\$ 0,57	R\$ 0,03
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ 3,23
					PREÇO (Equip):	R\$ 13,45
					PREÇO (Serviço):	
					PREÇO (material):	R\$ -
					PREÇO TOTAL ( unitário)	R\$ 16,68
					BDI (27,46%)	R\$ 4,58
					PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)	R\$ 21,26
<b>1.1.2 Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento</b>						
1.1.2	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	M²				Fonte: 00020/ORSE
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,0	R\$ 15,60	R\$ 15,60
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ 15,60
					PREÇO (Equip):	
					PREÇO (Serviço):	
					PREÇO (material):	R\$ -
					PREÇO TOTAL ( unitário)	R\$ 15,60
					BDI (27,46%)	R\$ 4,28
					PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)	R\$ 19,88
<b>1.1.3 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado</b>						
1.1.3	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M²				Fonte: 00021/ORSE
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,500	R\$ 15,60	R\$ 7,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,15	R\$ 21,95	R\$ 3,40
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ 11,20
					PREÇO (Equip):	
					PREÇO (Serviço):	
					PREÇO (material):	R\$ -
					PREÇO TOTAL ( unitário)	R\$ 11,20
					BDI (27,46%)	R\$ 3,08
					PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)	R\$ 14,28

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
CNPJ: 11.196.683/0001-10

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 E-mail: construoessampaio09@gmail.com  
Sampaio Construções e Serviços Ltda Eng. Paula Graziela Carvalho CREA 21140755-4  
Sampaio Construções e Serviços Ltda Eng. Wagner Sampaio de Sousa Sócio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC20300295V04





**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Processamento Licitatório 001/2023

Obras: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.

		MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Encargos Sociais (Horista)		115,81%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1.4	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	M			Fonte: 00164/ORSE	
88316	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,116	R\$ 17,90	R\$ 2,08
88309	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,07	R\$ 29,90	R\$ 1,94
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ 4,02
					PREÇO (Equip):	
					PREÇO (Serviço):	
					PREÇO (material):	R\$ -
					PREÇO TOTAL ( unitário)	R\$ 4,02
					BDI (27,46%)	R\$ 1,10
					PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)	R\$ 5,12
1.1.5	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2			Fonte: 00051/ORSE	
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,00	R\$ 15,80	R\$ 31,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,00	R\$ 21,95	R\$ 21,95
01569/	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	INSUMO	m	4,000	R\$ 9,89	R\$ 39,56
0699	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	INSUMO	m	1,000	R\$ 3,50	R\$ 3,50
05075	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	INSUMO	kg	0,150	R\$ 15,00	R\$ 2,25
04813	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	INSUMO	m2	1,000	R\$ 295,00	R\$ 295,00
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ 53,15
					PREÇO (Equip):	
					PREÇO (Serviço):	
					PREÇO (material):	R\$ 340,31
					PREÇO TOTAL ( unitário)	R\$ 393,46
					BDI (27,46%)	R\$ 108,04
					PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)	R\$ 501,50
1.1.6	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	M2			Fonte: 00051/ORSE	
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,80	R\$ 15,60	R\$ 28,08
1213	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	2,00	R\$ 21,95	R\$ 43,90
4783	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,80	R\$ 21,95	R\$ 39,51
01569/	Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5 x 7cm (0,00175 m³/m)	INSUMO	m	0,193	R\$ 6,73	R\$ 1,30
04433	Calibro não aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	INSUMO	m	0,703	R\$ 45,00	R\$ 31,61
01360	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 6 mm	INSUMO	m2	0,333	R\$ 87,00	R\$ 29,00
05075	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	INSUMO	kg	0,032	R\$ 15,00	R\$ 0,48
13465	Película retrorefletiva tipo VIII	INSUMO	m2	0,236	R\$ 350,00	R\$ 82,74

01-1000-000-000-11-0001  
M.O. 000000-000000-000000

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa/PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (63) 96811-1717 Email: construccoesampaio09@gmail.com  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 211407505  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
João Wagner Sampaio de Sousa  
Socio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Processamento Licitação 001/2023

Obras: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE/PB.

		MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			115,81%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
0729	Tinta esmalte sintético premium brilhante	INSUMO	L	0,240	R\$ 36,23	R\$ 8,70
PREÇO TOTAL ( mão de obra):						R\$ 111,49
PREÇO (Equip):						
PREÇO (Serviço):						
PREÇO (material):						R\$ 153,82
PREÇO TOTAL ( unitário):						R\$ 265,31
BDI (27,46%)						R\$ 72,85
PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)						R\$ 338,16
1.1.7	Encarregado geral de obras com encargos complementares	M2			Fonte: 00051/ORSE	
88316	Encarregado geral de obras COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	1,00	R\$ 19,99	R\$ 19,99
43487	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	COMP	H	1,000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
37372	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	COMP	H	1,000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
43463	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	COMP	H	1,000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
37373	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	COMP	H	1,000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
PREÇO TOTAL ( mão de obra):						R\$ 19,99
PREÇO (Equip):						
PREÇO (Serviço):						
PREÇO (material):						R\$ 1,92
PREÇO TOTAL ( unitário)						R\$ 21,91
BDI (27,46%)						R\$ 6,02
PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)						R\$ 27,93
1.1.8	Locação de container almozarifado com piso naval - 6,00m x 2,35m	MÊS			Fonte: COTACAO	
43487	Locação de container almozarifado com piso naval - 6,00m x 2,35m	COTACAO	MÊS	1,000	R\$ 627,53	R\$ 627,53
PREÇO TOTAL ( mão de obra):						R\$ -
PREÇO (Equip):						
PREÇO (Serviço):						
PREÇO (material):						R\$ 627,53
PREÇO TOTAL ( unitário)						R\$ 627,53
BDI (14,92%)						R\$ 93,63
PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)						R\$ 721,16
2	SERVICOS DE DRENAGEM					
2.1	CONTROLE TOPOGRAFICO					


RECIBO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  
Nº 00000000000000000000  
Nº 00000000000000000000  
CINEP

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa/PB  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 211407520-1  
Telefone: (83) 98811-1717  
Email: construcoessampaio09@gmail.com

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio-Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04





**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.

		MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Encargos Sociais (Horista)		115,81%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	Locação de rede de água ou esgoto - Locação Drenagem	M			Fonte: 100576/SINAPI	
5901	Locação com cavalete com altura de 0,50 m - 2 utilizações. af_10/2018	COMP	M	0,0500	R\$ 100,35	R\$ 5,02
					<b>PREÇO TOTAL ( mão de obra):</b>	R\$ -
					<b>PREÇO (Equip):</b>	
					<b>PREÇO (Serviço):</b>	R\$ 5,02
					<b>PREÇO (material):</b>	
					<b>PREÇO TOTAL ( unitário)</b>	R\$ 5,02
					<b>BDI (27,46%):</b>	R\$ 1,38
					<b>PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)</b>	R\$ 6,40
<b>2.2 MOVIMENTO DE TERRA</b>						
2.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência.	M³			Fonte: 102302/SINAPI	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,080	R\$ 15,60	R\$ 1,25
05679/SINAPI	Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp. caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,0436	R\$ 69,00	R\$ 3,01
05678/SINAPI	Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp. caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0360	R\$ 142,45	R\$ 5,13
					<b>PREÇO TOTAL ( mão de obra):</b>	R\$ 1,25
					<b>PREÇO (Equip):</b>	R\$ 8,14
					<b>PREÇO (Serviço):</b>	
					<b>PREÇO (material):</b>	
					<b>PREÇO TOTAL ( unitário)</b>	R\$ 9,39
					<b>BDI (27,46%):</b>	R\$ 2,58
					<b>PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)</b>	R\$ 11,97
2.2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88hp), largura até 0,8m, profundidade até 1,5m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.	M³			Fonte: 93378/SINAPI	
68316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,073	R\$ 15,60	R\$ 1,15
5901	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0054	R\$ 204,42	R\$ 1,10
5903	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,0006	R\$ 44,47	R\$ 0,03
05679/SINAPI	Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp. caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,0777	R\$ 69,00	R\$ 5,36
05678/SINAPI	Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp. caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0538	R\$ 142,45	R\$ 7,66

CPF: 000.039.961-11-CPIC  
PÚBLICO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Sampaio Construções e Serviços Ltda. Telefone: (83) 98811-1717 Email: construccossampaio09@gmail.com  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354  
Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE/PB.

**MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Sociais (Horista)			115,81%	
		CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
91533	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	EQUIP	CH9	0,196	R\$ 33,68	R\$ 6,61
<b>PREÇO TOTAL ( mão de obra):</b>						R\$ 1,15
<b>PREÇO (Equip):</b>						R\$ 20,76
<b>PREÇO (Serviço):</b>						
<b>PREÇO (material):</b>						
<b>PREÇO TOTAL (unitário)</b>						R\$ 21,91
<b>BDI (27,46%)</b>						R\$ 6,02
<b>PREÇO TOTAL C/ BDI (unitário)</b>						R\$ 27,93
2.3.1	Tubo de concreto (simples) para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e Assentamento.	M				Fonte: 93378/SINAPI
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,692	R\$ 15,60	R\$ 10,80
88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,346	R\$ 21,48	R\$ 7,43
7781	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm	INSUMO	M	1,0300	R\$ 72,00	R\$ 74,16
5632	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,1550	R\$ 71,88	R\$ 11,14
5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0740	R\$ 199,00	R\$ 14,73
88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	SERVIÇO	M3	0,0020	R\$ 678,00	R\$ 1,36
<b>PREÇO TOTAL ( mão de obra):</b>						R\$ 18,23
<b>PREÇO (Equip):</b>						
<b>PREÇO (Serviço):</b>						R\$ 27,22
<b>PREÇO (material):</b>						R\$ 74,16
<b>PREÇO TOTAL (unitário)</b>						R\$ 119,61
<b>BDI (27,46%)</b>						R\$ 32,84
<b>PREÇO TOTAL C/ BDI (unitário)</b>						R\$ 152,45
2.3.2	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af	UNID				Fonte: 97949/SINAPI
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	12,458	R\$ 15,60	R\$ 194,34
89300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	13,41	R\$ 21,05	R\$ 204,25
43386	Melo-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m	INSUMO	UNID	1,0000	R\$ 32,00	R\$ 32,00
4517	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	INSUMO	M	0,2110	R\$ 4,01	R\$ 0,85
6193	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	INSUMO	M	0,6624	R\$ 18,01	R\$ 11,93
7258	Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	INSUMO	UNID	635,4626	R\$ 0,39	R\$ 247,83
5069	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	INSUMO	KG	0,0187	R\$ 18,66	R\$ 0,35

CPF: 000.000.000-00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000000-00

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construcoesampaio09@gmail.com  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354  
Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador



CINPRC202300295V04



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>





**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Processamento Licitatório 001/2023

Obrá: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE -PB.


		MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
		Encargos Sociais (Horista)			115,81%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4491	Pontaete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	INSUMO	M	0,1776	R\$ 11,46	R\$ 2,04
2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	INSUMO	M	1,0300	R\$ 8,01	R\$ 8,25
87316	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	SERVIÇO	M3	0,0418	R\$ 496,98	R\$ 20,77
88628	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	SERVIÇO	M3	0,5388	R\$ 580,02	R\$ 312,51
89995	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	SERVIÇO	M3	0,0800	R\$ 1.031,32	R\$ 82,51
89998	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	SERVIÇO	KG	2,4680	R\$ 10,95	R\$ 27,02
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2:7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	SERVIÇO	M3	0,1668	R\$ 495,97	R\$ 82,73
96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	SERVIÇO	M2	0,8000	R\$ 78,89	R\$ 63,11
101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	SERVIÇO	M2	1,1700	R\$ 6,26	R\$ 7,32
97735	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018	SERVIÇO	M3	0,0816	R\$ 2.466,00	R\$ 151,91
05679/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,0637	R\$ 69,00	R\$ 4,40
05678/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0313	R\$ 142,45	R\$ 4,46
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ 488,69
					PREÇO (Equip):	R\$ 8,85
					PREÇO (Serviço):	R\$ 747,89
					PREÇO (material):	R\$ 303,24
					PREÇO TOTAL ( unitário)	R\$ 1.548,67
					BDI (27,46%)	R\$ 425,26
					PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)	R\$ 1.973,93
3	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Revestimento paralelepipedo					
3.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	M²	Fonte: 100576/SINAPI			
00310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,085	R\$ 15,60	R\$ 1,01
5901	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0010	R\$ 204,42	R\$ 0,19
5903	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,0070	R\$ 44,47	R\$ 0,31
05932	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0001	R\$ 183,00	R\$ 0,02
5934	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,008	R\$ 55,08	R\$ 0,41

MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO  
CNPJ: 11.196.683/0001-10

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - Paraíba  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construcoessampaio09@gmail.com  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho CREA 21140720-0  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
Sampaio Construções e Serviços  
Jefferson Wagner Sampaio de S.  
Sócio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE/PB.

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
		Encargos Sociais (Horista)			115,81%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
73436	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_02/2016	EQUIP	CHP	0,002	R\$ 153,44	R\$ 0,23
93244	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016	EQUIP	CHI	0,006	R\$ 56,00	R\$ 0,34
<b>PREÇO TOTAL ( mão de obra):</b>						R\$ 1,01
<b>PREÇO (Equip):</b>						R\$ 1,50
<b>PREÇO (Serviço):</b>						
<b>PREÇO (material):</b>						
<b>PREÇO TOTAL ( unitário)</b>						R\$ 2,51
<b>BDI (27,46%)</b>						R\$ 0,69
<b>PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)</b>						R\$ 3,20
3.1.2	Execução de Pavimento em Paralelepíedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M²				Fonte:101169/SINAPI
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,40	R\$ 15,60	R\$ 6,27
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,40	R\$ 19,82	R\$ 7,97
5684	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 6,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0031	R\$ 167,00	R\$ 0,52
5685	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,1309	R\$ 71,00	R\$ 9,29
00367	Areia Grossa - posto jazida/fornecedor	INSUMO	M3	0,114	R\$ 88,00	R\$ 10,03
4385	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete (variação regional de peças por m2)	INSUMO	mil	0,033	R\$ 1.146,33	R\$ 37,83
88628	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	SERVIÇO	M3	0,020	R\$ 580,00	R\$ 11,83
<b>PREÇO TOTAL ( mão de obra):</b>						R\$ 14,24
<b>PREÇO (Equip):</b>						R\$ 9,81
<b>PREÇO (Serviço):</b>						R\$ 11,83
<b>PREÇO (material):</b>						R\$ 47,86
<b>PREÇO TOTAL ( unitário)</b>						R\$ 83,74
<b>BDI (27,46%)</b>						R\$ 23,00
<b>PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)</b>						R\$ 106,74
3.1.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016	M				Fonte: 94275/SINAPI
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,30	R\$ 15,60	R\$ 5,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,36	R\$ 21,95	R\$ 7,79
00370	Areia Média - posto jazida/fornecedor	INSUMO	M3	0,007	R\$ 88,00	R\$ 0,62
4050	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldada, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l/Ø)	INSUMO	M	1,005	R\$ 32,00	R\$ 32,16
88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	SERVIÇO	M3	0,001	R\$ 678,00	R\$ 0,68
<b>PREÇO TOTAL ( mão de obra):</b>						R\$ 13,33
<b>PREÇO (Equip):</b>						

LICITADO  
 Nº 001/2023  
 Nº 001/2023  
 Nº 001/2023

[Handwritten signatures and initials]

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
 CNPJ: 11.196.683/0001-16 | Telefone: (83) 98811-1717 | Email: construcoesampaio09@gmail.com  
 Sampaio Construções e Serviços Ltda  
 Eng. Paula Graziela Carvalho  
 CREA 2114075354  
 Sampaio Construções e Serviços Ltda  
 Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
 Sócio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
 Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04





**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/IPB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE/PB.

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	115,81%	
					PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (Serviço):	R\$ 0,68
					PREÇO (material):	R\$ 32,78
					PREÇO TOTAL (unitário)	R\$ 46,78
					BDI (27,46%)	R\$ 12,85
					PREÇO TOTAL C/ BDI (unitário)	R\$ 59,63
<b>4</b>	<b>DIVERSOS</b>					
4.1.1	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10m³ - cargacom escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80m³ / 111hp) e descarga livre.	M³				Fonte: Carga, manobra e descarg.SINAPI
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,02	R\$ 15,60	R\$ 0,27
5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0083	R\$ 199,00	R\$ 1,65
5632	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0105	R\$ 71,88	R\$ 0,75
91386	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0198	R\$ 250,00	R\$ 4,95
91387	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,014	R\$ 69,61	R\$ 0,96
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ 0,27
					PREÇO (Equip):	R\$ 8,32
					PREÇO (Serviço):	
					PREÇO (material):	R\$ -
					PREÇO TOTAL (unitário)	R\$ 8,59
					BDI (27,46%)	R\$ 2,36
					PREÇO TOTAL C/ BDI (unitário)	R\$ 10,95
3.1.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km.	M³				Fonte: 72899/SINAPI
91386	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	EQUIP	CHP	0,0083	R\$ 250,00	R\$ 2,08
91387	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	EQUIP	CHI	0,004	R\$ 69,61	R\$ 0,25
					PREÇO TOTAL ( mão de obra):	R\$ -
					PREÇO (Equip):	R\$ 2,33
					PREÇO (Serviço):	
					PREÇO (material):	R\$ -
					PREÇO TOTAL (unitário)	R\$ 2,33
					BDI (27,46%)	R\$ 0,64
					PREÇO TOTAL C/ BDI (unitário)	R\$ 2,97

MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO  
CNPJ: 11.196.683/0001-10

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB.  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 - Telefone: (83) 98811-1717 Email: construoessampaio09@whatsapp.com  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354  
Jefferson Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP						
Comissão Permanente de Licitação						
Procedimento Licitatório 001/2023						
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.						
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Encargos Sociais (Horista)					115,81%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2.1	Calção em meio fio.	M²			Fonte: 102498/SINAPI	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,040	R\$ 21,95	R\$ 0,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O	H	0,03	R\$ 15,60	R\$ 0,47
11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	INSUMO	KG	0,1090	R\$ 1,00	R\$ 0,11
PREÇO TOTAL ( mão de obra):						R\$ 1,35
PREÇO (Equip):						
PREÇO (Serviço):						
PREÇO (material):						R\$ 0,11
PREÇO TOTAL ( unitário)						R\$ 1,46
BDI (27,46%)						R\$ 0,40
PREÇO TOTAL C/ BDI ( unitário)						R\$ 1,86

João Pessoa, 20 de novembro de 2023

Paula Graziela Carvalho  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Sócio Administrador



Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construoessampaio09@gmail.com



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04





A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP	
Comissão Permanente de Licitação	
Procedimento Licitatório 001/2023	
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.	
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI	
COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC	4,01%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (Seguros, Riscos e Garantias) - MI	0,96%
Custo Financeiro - CF	1,11%
COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - total - T	10,65%
Tributários Federais	8,15%
Tributários Estaduais	0,00%
Tributários Municipais	2,50%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) - MC	7,30%
Formula do BDI	Onde:
$BDI = \{(1+AC+MI)x(1+CF)x(1+MC) \div (1-T) - 1\}x100$	BDI: Taxa de BDI
	AC: Taxa de administração central
	MI = Taxa Margem de incerteza (risco) do empreendimento
	CF = Taxa referente aos custos financeiros
	T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais
	MC = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou
<b>TAXA DE BDI(BDI):</b>	<b>27,46%</b>
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	
TIPO DE IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social	0,65%
COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%
INSS - Previdência Social	4,50%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,15%</b>
ISS - Imposto Sobre Serviço(*)	2,50%
<b>TOTAL</b>	<b>10,65%</b>
ARRECADAÇÕES	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10,65%</b>

João Pessoa, 20 de novembro de 2023



Paula Graziela Carvalho  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construcoessampaio09@gmail.com



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04



A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS EM CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE /PB.

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI**

COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC	1,50%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (Seguros, Riscos e Garantias) - MI	1,33%
Custo Financeiro - CF	0,85%
COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - total - T	6,15%
Tributários Federais	6,15%
Tributários Estaduais	0,00%
Tributários Municipais	
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) - MC	4,00%
Formula do BDI	Onde:
	BDI: Taxa de BDI
	AC: Taxa de administração central
	MI = Taxa Margem de incerteza (risco) do empreendimento
	CF = Taxa referente aos custos financeiros
	T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais
	MC = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou
<b>BDI = <math>\{(1+AC+MI) \times (1+CF) \times (1+MC) \div (1-T) - 1\} \times 100</math></b>	
<b>TAXA DE BDI(BDI):</b>	<b>14,92%</b>
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	
TIPO DE IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social	0,65%
COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%
INSS - Previdência Social	2,50%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,15%</b>
ISS - Imposto Sobre Serviço(*)	
<b>TOTAL</b>	<b>6,15%</b>
ARRECADAÇÕES	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6,15%</b>

João Pessoa, 20 de novembro de 2023

Paula Graziela Carvalho  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador



Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: [construcoessampaio09@gmail.com](mailto:construcoessampaio09@gmail.com)



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04





À Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP  
Comissão Permanente de Licitação  
Procedimento Licitatório 001/2023  
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, QUEIMADAS/PB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS INTERNAS DOS DISTRITOS

COMPOSIÇÃO DEMONSTRATIVA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALIST A (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Ferriados	4,30%	Não incide	4,30%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,00%	Não incide	1,98%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,89%	6,79%	13,64%	10,55%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>45,92%</b>	<b>16,50%</b>	<b>50,51%</b>	<b>20,28%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,51%	3,45%	4,45%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Idenizadas	5,21%	3,98%	0,50%	0,39%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,22%	2,46%	4,10%	3,17%
C5	Idenização Adicional	0,38%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>13,43%</b>	<b>10,26%</b>	<b>9,52%</b>	<b>7,38%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Aviso Prévio Indenizado	7,71%	2,77%	18,59%	7,46%
D2	Aviso Prévio Trabalhado	0,38%	0,29%	0,39%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,09%</b>	<b>3,06%</b>	<b>18,98%</b>	<b>7,77%</b>
<b>Total (A+B+C+D)</b>		<b>84,24%</b>	<b>46,62%</b>	<b>115,81%</b>	<b>72,23%</b>

João Pessoa, 20 de novembro de 2023



Paula Graziela Carvalho  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: construoessampaio09@gmail.com



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04



À:  
Companhia de Desenvolvimento Da Paraíba – CINEP  
Comissão de Licitação  
Edital de Licitação - Procedimento Licitatório N°. 001/2023

Proponente: **SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ nº 11.196.683/0001-10  
Inscrição Municipal nº 1670859  
Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa – PB

### Declaração de Elaboração independente de Proposta

A **SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** - pessoa jurídica de direito privado, inscrita com o CNPJ nº 11.196.683/0001-10, e inscrição Municipal nº 1670859, situada à Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB. (doravante denominado Licitante), neste ato representado por seu sócio Administrador, Sr. **JEFFERSON WAGNER SAMPAIO DE SOUSA**, portador do CPF: 942.096.004-82 e RG 1408649 SSP-RN **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao procedimento referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CINEP antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

João Pessoa, 20 de novembro de 2023.



*Paula Graziela Cavalho*  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho  
CREA 2114075354

**SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa

Sócio Administrador  
CPF: 942.096.004-82 Sampaio Construções e Serviços Ltda  
RG 1408649 SSP-RN Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador

Endereço: Rua Pedro Ivo de Paiva, Nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: [construcoessampaio09@gmail.com](mailto:construcoessampaio09@gmail.com)



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04





## TERMO DE ENCERRAMENTO

À:  
Companhia de Desenvolvimento Da Paraíba – CINEP  
Comissão de Licitação  
Edital de Licitação - Procedimento Licitatório N°. 001/2023

Prezados senhores,

A PEOPOSTA da **SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, apresentada com fins de participação da licitação em referência é composta de 01 volume encadernada de forma a não conter folhas soltas.

O presente documento é composto de 21 folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha 01 a folha 21, estando todo o conjunto devidamente rubricado e assinado pelo representante legal da empresa.

João Pessoa, 20 de novembro de 2023

*Jefferson Wagner Sampaio de Sousa*  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
Sócio Administrador



*pac*  
Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Eng. Paula Graziela Carvalho

Endereço: Rua Pedro de Albuquerque, nº 00019 – Sala 000A, Bairro Cristo Redentor, CEP 58.071-320, João Pessoa - PB  
CNPJ: 11.196.683/0001-10 Telefone: (83) 98811-1717 Email: [construcoessampaio09@gmail.com](mailto:construcoessampaio09@gmail.com)



Assinado com senha por [CIN72636] [SENHA] MANOEL SÓCRATES SILVA DE MELO em 27/11/2023 - 11:13hs.  
Documento Nº: 2715201.30422436-9298 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2715201.30422436-9298>



CINPRC202300295V04